

S1 - słupy (pale drewniane) z drewna sosnowego ∅22 cm
l= 500 cm sztuk 6

S2 - słupy (pale drewniane) z drewna sosnowego ∅22 cm
l= 300 cm sztuk 4

S3 - słupy (pale drewniane) z drewna sosnowego ∅22 cm
l= 200 cm sztuk 4

Wszystkie drewniane elementy pomostu, włącznie z palami (powyżej poziomu wody), przed wbudowaniem należy zabezpieczyć przed gniciem i butwieniem za pomocą środków chemicznych (preparaty olejowe) penetrującymi w głąb drewna

Oznaczenia poszczególnych elementów zgodne z zestawieniem drewna

Drewno klasy C24

BUDOWA POMOSTU DREWNIANEGO
Mareza gm. Kwidzyn, działka geodezyjna nr 260

INWESTOR: *Gmina Kwidzyn - ul. Grudziądzka 30 82-500 Kwidzyn*

ROZSTAW PALI

rys. nr **P2**

skala 1:50

PROJEKTOWAŁ: *inż. Michał Chodorowski*
upr. nr POM/0116/PWOK/11

kwiecień 2016 r.