

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm Krotność = 0.833	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-21 0404-01 analogia	Prace porządkowe - przywrócenie terenu do stanu poprzedniego, humusowanie, posianie trawy	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000