



ZP.271.42.2018

Zapytania do treści SIWZ

Dotyczy zapytania odnośnie SIWZ projektu: **Budowa ścieżki pieszo-rowerowej oraz oznakowania na terenie Gminy Kwidzyn w ramach projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Kwidzyn.**

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje, że do w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o wyjaśnienie następujących kwestii:

1. Zwracamy się o potwierdzenie, iż kostka na zatoce autobusowej ma być koloru szarego, ścieżce rowerowej - czerwona, parkingu oraz wale – grafitowa, chodniku – szara, zjazdach – czerwona.
Odp.: Potwierdzamy, że przedstawiona kolorystyka jest prawidłowa.
2. Prosimy o potwierdzenie, że zakres zamówienia nie obejmuje żadnych robót związanych z siecią gazową.
Odp.: Potwierdzamy, że zakres zamówienia nie obejmuje żadnych robót związanych z siecią gazową.
3. Opis przedmiotu zamówienia części II nie wymienia robót teletechnicznych jako robót wchodzących w zakres zamówienia. Zamieszczona dokumentacja zawiera projekt i przedmiary branży teletechnicznej. Zwracamy się o potwierdzenie, że w wycenie należy ująć prace teletechniczne określone w dokumentacji projektowej.
Odp.: Potwierdzamy, że w wycenie należy ująć prace teletechniczne określone w dokumentacji projektowej.
4. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o szczegóły oraz parametry elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery).
Odp.: Szczegóły i parametry małej architektury znajdują się w folderze zamieszczonym na BIP: dokumentacja projektowa część II pod nazwą „Elementy małej architektury”.
5. Czyją własność stanowią płyty betonowe z rozbiórki? Jeśli Zamawiającego, to na jaką odległość należy przewidzieć ich transport?
Odp.: Płyty betonowe są własnością zamawiającego. Należy przewidzieć transport na ok. 11km. Gmina Kwidzyn posiada magazyn w miejscowości Marez, gm. Kwidzyn.
6. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia elementów uzbrojenia (studzienki kanalizacyjne, zawory wodociągowe i gazowe) Wykonawca będzie zobowiązany do regulacji wysokościowej bez ewentualnej wymiany elementów studzienek na nowe.
Odp.: Należy przewidzieć regulację istniejącego uzbrojenia.
7. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wymaganymi prawem aktualnymi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi do wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania inwestycji, a skutek ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.
Odp.: Zamawiający dysponuje pozwoleniem na budowę dla planowanej inwestycji.
8. Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje gruntem niezbędnym do zrealizowania inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową.



Odp.: Tak, Zamawiający dysponuje gruntem niezbędnym do zrealizowania inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową.

9. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę do wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odp.: Nie ma możliwości ustalenia „z góry” zasadności jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu zamówienia pojawią się zamówienia dodatkowe, nieobjęte zamówieniem podstawowym, niezbędne do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stanie się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, Zamawiający rozważy ich ewentualne udzielenie za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez udzielenie zamówienia dodatkowego.

10. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odp.: Zakres zobowiązań i odpowiedzialności Wykonawcy jest wskazany w SIWZ. Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia. Dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

11. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zadania, co najmniej o czas, w którym Wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie dodatkowe.

Odp.: Nie ma możliwości ustalenia „z góry” zasadności jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu zamówienia pojawią się zamówienia dodatkowe, nieobjęte zamówieniem podstawowym, niezbędne do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stanie się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, Zamawiający rozważy ich ewentualne udzielenie za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez udzielenie zamówienia dodatkowego.

12. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczególności w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odp.: Nie ma możliwości ustalenia „z góry” zasadności jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu zamówienia pojawią się zamówienia dodatkowe, nieobjęte zamówieniem podstawowym, niezbędne do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stanie się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, Zamawiający rozważy ich



ewentualne udzielenie za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez udzielenie zamówienia dodatkowego.

13. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
Odp.: Zakres zobowiązań i odpowiedzialności Wykonawcy jest wskazany w SIWZ. Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia. Dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.
14. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji o szczegóły przepustów betonowych pod zjazdami.
Odp.: Przepust przyjęto zgodnie z KPED 03.92, a ścianki czołowe zgodnie z KPED 03.95. Dokumentacja znajduje się w folderze zamieszczonym na BIP pod nazwą dokumentacja projektowa część II „szczegóły ścianki czołowej”.
15. Dot. części 2, poszerzenia – odtworzenia nawierzchni. Według przedmiaru warstwa ścieralna na odtworzeniach poszerzenia jezdni ma 4 cm grubości, projekt wskazuje warstwę o gr. 5 cm. Zwracamy się z wyjaśnieniem, co należy przyjąć do wyceny.
Odp.: Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót.
16. Dot. części 2, chodnik – odtworzenia nawierzchni. Według przedmiaru warstwa wiążąca na odtworzeniach nawierzchni ma grubość 3 cm, projekt wskazuje warstwę o gr. 4 cm. Zwracamy się z wyjaśnieniem, co należy przyjąć do wyceny
Odp.: Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót.
17. Dot. części 2, poszerzenia, chodnik – frezowanie nawierzchni bitumicznej. W przedmiarze grubość frezowania wynosi 7 cm, dokumentacja projektowa zakłada frezowanie na grubość 8 cm. Zwracamy się z pytaniem, co należy przyjąć do wyceny.
Odp.: Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót.
18. Dot. Części 2, ścieżka – ścieki podchodnikowe.
Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji o szczegóły ścieku podchodnikowego.
Odp.: Szczegóły ścieku podchodnikowego został zamieszczony w folderze „dokumentacja uzupełniająca” na BIP.
19. Czy wykonanie zjazdów w ilości 22,98 m² z kostki betonowej gr. 8 cm wchodzi w zakres robót? Opis zjazdów znajduje się w dokumentacji projektowej, natomiast w OPZ nic się o zjazdach nie mówi.
Odp.: Zjazdy leżą w ciągu projektowanego ciągu pieszo – rowerowego wobec powyższego należy je uwzględnić w wycenie.
20. Na rysunku PZT – Plan zagospodarowania terenu znajdują się odnośniki z następującymi opisami:
- „Projektowana przebudowa istniejącego ogrodzenia”
- „istniejący żywopłot do wycinki”.

Na czym ma polegać przebudowa ogrodzenia, gdyż w projekcie brak informacji na ten temat oraz czy wycinka żywopłotu jest w zakresie do wykonania?

Odp.: Przebudowę ogrodzenia należy uznać za zmianę jego lokalizacji na granicę działki, na której będzie realizowany ciąg pieszo – rowerowy jeśli Wykonawca będzie w stanie odzyskać istniejący materiał. W przeciwnym wypadku należy brać pod uwagę



ulokowania we wskazanym miejscu nowego ogrodzenia wykonanego w takiej samej lub podobnej technologii. Wycinki żywoplotu będzie należało dokonać w ramach inwestycji.

21. Czy Zamawiający stawia wymagania odnośnie koloru kostki betonowej?

Odp. Patrz pytanie nr 1.

22. W dostarczonym przedmiarze robót, stanowiącym jedynie materiał pomocniczy do kalkulacji ceny, znajduje się pozycja nr 23 "Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi" w ilości 31,0 m². Nic na ten temat nie mówi się w dokumentacji projektowej. Czy umocnienie wchodzi w zakres robót, a jeśli tak to jakimi płytami?

Odp. Wycenienie należy poddać tylko i wyłącznie elementy przewidziane w dokumentacji projektowej a przedmiar należy traktować jako pomocniczy.

23. Dot. części 2 – zabezpieczenie istniejącej sieci TP S.A.

Projekt branży telekomunikacyjnej został opracowany w 2009 roku, a przez okres ponad 8 lat mogły zostać wykonane nowe prace na sieci ORANGE (dawniej TP.S.A), które nie są ujęte w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym opracowanym w kwietniu 2009 roku. Zwracamy się o potwierdzenie, że projekt odzwierciedla stan faktyczny ilości kabli do przebudowy. Jeśli nie, to prosimy o potwierdzenie, że ewentualne kable, które będzie należało przebudować będą podlegały dodatkowemu rozliczeniu i Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie oraz termin realizacji zostanie odpowiednio przedłużony.

Odp.: Wycenę należy dokonać w oparciu o załączoną dokumentację projektową oraz uzgodnienia branżowe.

24. Dot. części 2 – zabezpieczenie istniejącej sieci TP S.A.

Warunki Techniczne zabezpieczenia istniejącej sieci wydane jeszcze przez TP S.A. straciły ważność w 2010 r. Zwracamy się o aktualizację ww. Warunków Technicznych.

Odp.: Jeżeli zajdzie taka potrzeba Warunki Techniczne zostaną zaktualizowane. Na chwilę obecną posiadamy ważne pozwolenie na budowę.

Dodatkowa uwaga:


Zgodnie z pkt. 10 Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik B do SIWZ "Przedmiar – oznakowanie szlaku rowerowego, obejmuje wykonanie oznakowania na całej trasie i nie został podzielony na części".

Oznakowanie szlaku należy wycenić na podstawie dokumentacji projektowej zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, tj.:

dla części I – "od końca wybudowanej ścieżki w miejscowości Obory – Maresa – do skrzyżowania ul. Kwidzyńskiej z drogą powiatową nr 3204G w miejscowości Korzeniewo (arkusz od 2.8 do 2.22)",

dla części II – "od skrzyżowania ul. Kwidzyńskiej z drogą powiatową nr 3204G w miejscowości Korzeniewo – Lipianki – Gniewskie Pole – Pastwa – Janowo – do miejscowości Szałwinek (arkusz od 2.23 do 2.43)".

ZASTĘPCA WOJTA


Krzysztof Michalski