

*Załącznik nr A do SIWZ*

ZP.271.24.2020

## Opis przedmiotu zamówienia

### **CZĘŚĆ 1 - GMINA MIŁORADZ**

Przedmiotem zamówienia jest:

I. budowa miejsca postojowego w miejscowości:

Mątowy Małe – działka nr 247/5 obręb Mątowy Małe:

Miejsce postojowe zaprojektowano na koronie wału. Korona wału pokryta jest roślinnością trawiastą. Aby nie zaburzać naturalnego charakteru miejsca zaprojektowano prostokątny plac (wym. 4,5x15,5m) utwardzony granitową kostką z drewnianą wiatą, sześcioma stojakami rowerowymi oraz ławką usytuowaną na zboczu wału z widokiem w stronę Wisły co sprawia, że pełni ona funkcję punktu widokowego. Dodatkowo całości dopełniają pozostałe elementy małej architektury takie jak : tablica informacyjna oraz śmietnik.

Powierzchnia utwardzenia: 69,75m<sup>2</sup>

Elementy małej architektury:

- jedna wiatka z dwoma ławkami i stołem (wykonać zgodnie z rysunkami zamiennymi),
- sześć stojaków na rowery,
- ławka – punkt widokowy,
- śmietnik,
- tablica informacyjna (wykonać zg. z rysunkiem zamiennym)

II. wykonanie i posadowienie tablicy informacyjnej (tablica informacyjna nr 2 – Zał. B do SIWZ) – 1 szt.

III. wykonanie i montaż na wiacie tablic z grafiką dedykowaną miejscom postojowym (tablica nr 3 – zgodnie z Zał. B do SIWZ)

### **CZĘŚĆ 2 - GMINA KWIDZYN**

Przedmiotem zamówienia jest budowa:

I. trzech miejsc postojowych trasy rowerowej R9 w miejscowościach:

1) Mareza – działka nr 539/12, obręb Mareza

Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności:

- a) wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki granitowej;
- b) budowa drewnianej wiaty (wykonać zg. z rysunkami zamiennymi);
- c) wykonanie elementów małej architektury: ławki i stół pod wiatą (wykonać zg. z rysunkiem zamiennym), stojaki na rowery, przyborek rowerowy, śmietnik, tablica informacyjna (wykonać zg. z rysunkiem zamiennym);
- d) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

2) Korzeniewo – działka nr 177/4 obręb Korzeniewo

Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności:

- a) wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki granitowej;
- b) wykonanie nawierzchni z geokraty;

- c) budowa 2 wiat drewnianych; pod wiatą zlokalizowaną na zieleni wzmocnionej należy wykonać utwardzenie z kostki granitowej; (wykonać zg. z rysunkami zamiennymi)
  - d) wykonanie elementów małej architektury: ławki i stoły pod wiatami (wykonać zg. z rysunkami zamiennymi), ławki, stojaki na rowery, śmietniki, 2 tablice informacyjne (wykonać zg. z rysunkiem zamiennym),
  - e) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
- 3) Janowo – działka nr 118/1 obręb Janowo  
Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności:
- a) wykonanie nawierzchni z utwardzonej z kostki granitowej,
  - b) wykonanie elementów małej architektury: ławostoly, ławki, stojaki na rowery, śmietniki, tablica informacyjna (wykonać zg. z rysunkiem zamiennym),
  - c) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
- II. wykonanie i posadowienie tablicy informacyjnej (tablica informacyjna nr 2 – Zał. B do SIWZ) – 3 szt.
- III. wykonanie i montaż na wiacie tablic z grafiką dedykowaną miejscom postojowym (tablica nr 3 – zgodnie z Zał. B do SIWZ)

### **CZĘŚĆ 3 - GMINA SADLINKI**

Przedmiotem zamówienia jest:

- I. budowa miejsc postojowych w miejscowościach:
- 1) Głina:  
Inwestycja planowana jest na działce nr 5/12 na której usytuowane jest niewielkie jezioro wraz z przyległym do niego terenem zielonym. Na działce w pobliżu planowanego miejsca postojowego usytuowane są dwie wiaty rekreacyjne o rustykalnym charakterze oraz plac zabaw dla dzieci. Stanowisko zaprojektowano tuż przed wiatami. Aby nie zaburzać naturalnego charakteru miejsca zaprojektowano niewielki prostokątny plac (wym.4x2m) utwardzony kostką granitową, z dwoma stojakami na rowery oraz tablicą informacyjną.  
Powierzchnia utwardzenia: 8m<sup>2</sup>  
Elementy małej architektury:
    - dwa stojaki na rowery;
    - tablica informacyjna (wykonać zg. z rysunkiem zamiennym).
  - 2) Nebrowo Wielkie:  
Miejsce postojowe zaprojektowano na koronie wału. Korona wału pokryta jest roślinnością trawiastą. Aby nie zaburzać naturalnego charakteru miejsca zaprojektowano prostokątny (wym.2x20m) plac utwardzony kostką granitową z czterema ławkami usytuowanymi z widokiem w stronę Wisły co sprawia, że pełni ono funkcję punktu widokowego. Dodatkowo całości dopełniają pozostałe elementy małej architektury takie jak: tablica informacyjna, dwa śmietniki oraz dwa stojaki na rowery.  
Powierzchnia utwardzenia: 40m<sup>2</sup>  
Elementy małej architektury:
    - cztery ławki,
    - dwa śmietniki,
    - dwa stojaki na rowery,
    - tablica informacyjna (wykonać zg. z rysunkiem zamiennym).

- II. wykonanie oznakowania pionowego dla szlaku rowerowego,
- III. wykonanie i posadowienie tablicy informacyjnej (tablica informacyjna nr 2 – Zał. B do SIWZ) – 2 szt.

**DODATKOWE INFORMACJE dot. każdej części:**

1. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa, uzgodnienia branżowe i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) opracowana przez Biuro Usług Projektowych – Janusz Winnicki z Kwidzyna oraz Stała Organizacja Ruchu – Oznakowanie szlaku rowerowego opracowana przez PRO-DESIGNERS mgr inż. Łukasz Kotulski.
2. Grafikę tablicy informacyjnej ujętej w dokumentacji projektowej Zamawiający przekaże na etapie realizacji inwestycji.
3. Zamawiający zastrzega, aby zastosowane materiały posiadały ważne aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne. Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych co do jakości i surowców użytych do wykonania, w stosunku do materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej.
4. Załączone przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy do kalkulacji ceny. Wykonawca ma prawo do modyfikacji poszczególnych pozycji przedmiaru jak również dodawanie lub usuwanie pozycji w celu poprawnego skalkulowania oferty.
5. CPV:  
45000000-7 Roboty budowlane  
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych  
45262300-4 Betonowanie  
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji  
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg  
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

UWAGA: Realizacja przedmiotu zamówienia wykonywana będzie przy obiektach czynnych. Należy przewidzieć prowadzenie prac budowlanych przy zabezpieczeniu powierzchni na komunikację. Teren budowy należy wygrodzić zachowując szczególną staranność, aby uniemożliwić dostęp osób postronnych.

6. Zamawiający załącza *Wytyczne do infrastruktury realizowanej w ramach przedsięwzięcia strategicznego województwa pomorskiego Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślanej Trasy Rowerowej R9* – w celu zoptymalizowania projektu. Każdy element małej architektury oraz projekt oznakowania przed ich zamówieniem należy skonsultować z koordynatorem projektu oraz z pracownikami Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w celu zatwierdzenia.
7. Wielkość montowanych elementów małej architektury: stojaki na rowery, kosze na śmieci, należy dostosować do wymiarów wskazanych w *Wytycznych do infrastruktury realizowanej w ramach przedsięwzięcia strategicznego województwa pomorskiego Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślanej Trasy Rowerowej*.
8. Wiatę, stoły i ławki pod wiatą oraz tablicę informacyjną w kształcie trapezu (tablica informacyjna nr 1) należy wykonać zgodnie z rysunkami zamiennymi.