

Rzędna terenu projektowanego	63,76	62,35	60,16	56,95
Rzędna terenu istniejącego	63,60	63,00	60,00	56,90
Rzędna dna kanału	61,30	60,99 / 59,63	58,80 / 58,32	55,28
Zagłębienie dna kanału [m]	2,46	1,36 / 2,72	1,36 / 1,84	1,67
Odległości [m]		12,06	33,16	33,00
Średnice, materiał / Spadek		160×4,7 PVC_SL_T / 25,0 ‰		160×4,7 PVC_SL_T / 92,0 ‰
Długość trasy [m]	0,00	12,06	45,21	78,21

0,0

S39 S38 S17 S18

san-bud projekt

Projekt: SAN - BUD PROJEKT Krzysztof Winnicki 82-520 Gardeja, Bądki 55 H tel. 887-887-767		Inwestor: Gmina Kwidzyn ul. Grudziądzka 30 82-500 Kwidzyn	Faza: P.B.W.
Temat: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy działek w ul. Jaśminowej i Storczykowej w miejscowości Dankowo w Gminie Kwidzyn.			Data oprac.: 12-2015 r.
Tytuł rys.: Profil podłużny kanalizacji sanitarnej na odcinku od S39 do S18.			Skala: 1:100 1:500
Projektował:	tech. bud. Bolesław Winnicki	1720/EI/92	Nr rys.: I-3
Kreślił:	Krzysztof Winnicki	----	
Opracował:	Krzysztof Winnicki		Nr strony

Pipelife Inspector V4.6. Projekt: 'PZT-DANKOWO-RÓŻANA1.NTS', ark.roboczy: 'I-3', skala: 1 : 1