



Widok tablicy informacyjnej

Skala 1:20



Numer elementu	Opis elementu	Liczba elementów [szt]	Długość elementu [mm]	Łączna długość [m]	Masa jednostkowa [kg/m]	Masa stali [kg]
1	80x10	1	2940	2,94	6,28	18,46
2	80x10	1	3051	3,051	6,28	19,16
3	80x10	1	1287	1,287	6,28	8,08
4	80x10	1	560	0,56	6,28	3,52
5	50x5	18	60	1,08	1,96	2,12
Suma						51,34
naddatek na spoiny 2%						1,03
Suma całkowita						52,37

Stal: S235JR

Kategoria korozyjności C2

Kolor RAL 9006

Sztuk 2

MIEJSCA POSTOJOWE - KORZENIEWO			PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANA	mgr inż. Janusz Winiński
OBIEKT:	MIEJSCE POSTOJOWE	BUREAU USŁUG PROJEKTOWYCH Janusz Winiński	OPRACOWAŁ:	mgr inż. Adam Obuchowski
ADRES:	dz. nr 177/4 obręb Korzeniewo J.e. 220703_2 Kwidzyn	ul. Kopernika 3 82-500 Kwidzyn Tel. (55) 279 25 01	NAZWA PRZEDMIOTU:	Tablica informacyjna - konstrukcja na fundamencie monolitycznym
INWESTOR:	GMINA KWIDZYN	Intencja: wini@pwna.com	BRODZIKON.	DATA: 12.2016 SKALA: 1:20/1:10
				NUMER PRZELICZENIA: 8