



Kwidzyn, dnia 18.11.2020 r.

ZP.271.17.2020

## Zapytania do treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Korzeniewo - Janowo”**.

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający informuje, że do w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły zapytania do treści SIWZ o wyjaśnienie następujących kwestii:

1. Przedmiary zawierają rzeczywistą ilość robót zawartą w zakresie zamówienia?  
**Odp.: Załączone przedmiary należy traktować jako pomocnicze. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż załączone przedmiary związane są z budową ścieżki pieszo-rowerowej, natomiast przedmiotem zamówienia jest nie tylko zakres robót budowlanych, związanych z budową ścieżki pieszo-rowerowej, chodników, zjazdów i usunięciem kolizji, powstających w wyniku projektowanych prac, ale również zakup i montaż oznakowania trasy WTR, zakup i montaż tablic informacyjnych.**
2. W ramach zadania występują jakieś prace związane z branżą gazową?  
**Odp.: Nie.**
3. Materiał z wycinki należy złożyć na miejsce wskazane przez inwestora?  
**Odp.: Zamawiający nie będzie wskazywać miejsce składowania.**
4. Materiały z rozbiórki należy złożyć na miejsce wskazane przez inwestora czy zutylizować?  
**Odp.: Zamawiający nie będzie wskazywać miejsca składowania/utylizacji.**
5. Z pozycji 2.1.4 przedmiaru wynika, że wykopy liniowe z pozycji 2.1.2 są zasypane gruntem z wykopu, a w pozycji 2.1.2 jest mowa o gruncie dowiezionym. Proszę o sprostowanie  
**Odp.: Zasypanie wykopów skalkulować należy przy użyciu materiału przywiezionego z zewnątrz.**
6. Kolor masy asfaltowej czarny?  
**Odp.: Kolor masy należy dostosować do istniejącej nawierzchni drogi powiatowej.**
7. Ścieżka rowerowa z kostki gr. 6 cm fazowanej czy nefazowanej? Kolor szary?  
**Odp.: Kostka nefazowana. Kolorystyka ścieżki pieszo-rowerowej: ścieżka – czerwona, chodnik – szara.**
8. Jaką grubość należy przyjąć warstwy ścieralnej - 4 cm jak w przedmiarze czy 5 cm jak w opisie technicznym?  
**Odp.: Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem 4cm.**

9. Pozycja 6.1.1 przedmiaru – umocnienie skarp rowu płytami ażurowymi – płyta ażurowa typu MEBA gr. 10 cm? Na podsypce piaskowej gr. 10 cm?

**Odp.: Tak.**

10. Proszę o podanie ilości barier poręczy ( pozycja nr 7.3.2 oraz 7.3.3, 7.5.1) w mb bariery

**Odp.: Zamawiający nie będzie przeliczał danej pozycji. Przedmiar należy traktować pomocniczo.**

11. Proszę o udostępnienie charakterystyk oraz zdjęć podglądowych ławek, koszy oraz stojaków dla rowerów

**Odp.: Zamawiający załącza parametry dotyczące elementów małej architektury.**

12. Pozycja przedmiaru 8.3.1 dotyczy korytek ściekowych korytkowych grubości 15 cm?

**Odp.: Należy przyjąć korytka ściekowe szer. 50cm i gr. 15cm.**

13. Pozycja przedmiaru 8.3.3 ściek pochodnikowy – proszę o udostępnienie szczegółu

**Odp.: Zamawiający załącza szczegół ścieku pochodnikowego.**

14. Proszę o udostępnienie wymiarów muru oporowego (pozycja 9.1.3) – wysokość prefabrykatów L

**Odp.: H=0,8m L=15m**

**H=0,5m L=14m**

**H=1m L=37m**

**H=2m L=18m**

**H=0,5m L=27m**

**H=0,6m L=31m**

**H=0,6m L=29m**

**Zamawiający zamieszcza również szczegół muru oporowego.**

15. W załącznikach celowo pominięto plik : 3. Przedmiar?

**Odp.: Tak.**

16. Przedmiar nr 5 – płyty, kostkę, obrzeża i krawężniki, słupki, znaki z rozbiórki należy złożyć na miejsce wskazane przez inwestora?

**Odp.: Zamawiający nie będzie wskazywał miejsca składowania.**

17. Przedmiar nr 5 pozycja 4.1.4 kostka niefazowana jakiego koloru?

**Odp.: Kostka grafitowa.**

18. Przedmiar nr 5 pozycja 6.3.1 – proszę o podanie ilości bariery w mb

**Odp.: Zamawiający nie będzie przeliczał danej pozycji. Przedmiar należy traktować pomocniczo.**

19. W odpowiedzi na pytania z dn. 16.11.202 r. Zamawiający w pytaniu nr 19 odpowiedział, że konstrukcja nawierzchni ma być zgodna z rozdziałem 4.3 Opisu Technicznego dokumentacji projektowej.

I tak wg opisu technicznego konstrukcja ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika to:

-kostka betonowa gr. 6 cm

-podsypka cem.-piaskowa gr. 5 cm

-warstwa odcinająca gr. 10 cm

Na rysunkach przekrojów normalnych i w przedmiarze robót konstrukcja to:

-kostka betonowa gr. 6 cm

-podsypka cem.-piaskowa gr. 5 cm

-podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm

-warstwa odcinająca gr. 10 cm

Jaką konstrukcję wyceniać?

**Odp.: Dla ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika do wyceny należy przyjąć poniższą konstrukcję:**

- kostka betonowa gr. 6 cm,
- podsypka cem.-piaskowa gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm,
- warstwa odcinająca gr. 10 cm.

20. Nawierzchnia na wale wg przekrojów normalnych ma podbudowę z chudego betonu drogowego gr. 20 cm, a w przedmiarze robót jest podbudowa z betonu C16/20 gr. 20 cm. Z jakiego betonu wyceniać podbudowę? To samo dotyczy nawierzchni z kostki betonowej.

**Odp.: Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem.**

21. Warstwa ścieralna na poszerzeniach na przekrojach normalnych i w opisie technicznym ma gr. 5 cm a w przedmiarze przyjęto 4 cm. Jaką grubość wyceniać?


**Odp. Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem 4 cm.**

22. W dokumentacji jest ustawienie obrzeży na ławie betonowej bez oporu o przekroju  $0,014 \text{ m}^2$ . Nastąpiła chyba pomyłka bo ława powinna być z oporem i wtedy przekrój ławy wynosi  $0,043 \text{ m}^2$ . Jaką ławę wycenić z oporem czy bez oporu?

**Odp.: Należy wycenić ławy z oporem. W załączniku zamieszczamy szczegóły konstrukcyjne.**

**Zamawiający załącza zmienione przedmiary oraz szczegóły konstrukcyjne obrzeży.**

ZASTĘPCA WÓJTA

  
Krzysztof Michalski

