

ZP.271.35.2018

Załącznik nr A do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 1 - GMINA KWIDZYN

Przedmiotem zamówienia jest budowa miejsc postojowych trasy rowerowej R9 w miejscowościach:

- 1) Mareza – działka nr 539/12, obręb Mareza
Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności:
 - a) wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki granitowej,
 - b) budowa drewnianej wiaty,
 - c) wykonanie elementów małej architektury: ławostół, ławki, stojaki na rowery, przybornik rowerowy, śmietnik, tablica informacyjna,
 - d) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
- 2) Korzeniewo – działka nr 177/4 obręb Korzeniewo
Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności:
 - a) wykonanie nawierzchni z geokraty,
 - b) wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego,
 - c) budowa 2 wiat drewnianych,
 - d) wykonanie elementów małej architektury: ławostół, ławki, stojaki na rowery, śmietniki, 2 tablice informacyjne,
 - e) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
- 3) Janowo – działka nr 118/1 obręb Janowo
Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności:
 - 1) Wykonanie nawierzchni z utwardzonej z kostki granitowej,
 - 2) Wykonanie elementów małej architektury: ławostół, ławki, stojaki na rowery, śmietniki, tablica informacyjna,
 - 3) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

CZĘŚĆ 2 - GMINA RYJEWO

Przedmiotem zamówienia jest:

1. budowa miejsc postojowych w miejscowościach:

- 1) Rudniki

Budowa miejsca postojowego dla rowerów przy drodze wojewódzkiej 605 - dz. 203 Obr. Rudniki. Realizacja prac budowlanych z użyciem elementów prefabrykowanych. Na placu budowy wykonane będą prace ziemne związane z wymianą i utwardzeniem gruntu rodzimego pod plac z kostki prefabrykowanej, ustawieniem tablicy informacyjnej oraz 2 stojaków na rowery. Fundamenty pod tablice informacyjną i stojaki na rowery w zależności od wybranego wariantu mogą być prefabrykowane lub wylane na „mokro”. Utwardzenie placu wokół stojaków rowerowych o powierzchni 8 m² przy pomocy kostki prefabrykowanej 20x10x6 wraz z dogęszczeniem, gruntu wykonaniem warstwy odcinającej i „chudego betonu”. Krawędzie placu zakończone będą obrzeżami betonowymi na ławie z „chudego betonu”.

- 2) Benowo



Budowa miejsca postojowego dla rowerów na wale przeciwpowodziowym (dz. 414/1) Obr. Benowo u podnóża wału przebiega droga wojewódzka 605. Teren planowanej inwestycji znajduje się na obszarach objętych ochroną. Realizacja prac budowlanych z użyciem elementów prefabrykowanych. Na placu budowy wykonane będą prace ziemne polegające na wykopach pod prefabrykowane fundamenty elementów infrastruktury oraz ustawienie elementów zagospodarowania takich jak: tablica informacyjna, 2 stojaki na rowery, śmietnik i ławkę. Utwardzenie placu wokół stojaków rowerowych o powierzchni 20 m² przy pomocy kostki łupanej 7/9 cm wraz z dogęszczeniem gruntu macierzystego, wykonaniem warstwy odcinającej i „chudego betonu”. Krawędzie placu zakończone będą granitowymi opornikami na ławie z „chudego betonu”.

2. wykonanie oznakowania pionowego dla szlaku rowerowego

CZĘŚĆ 3 - GMINA SADLINKI

Przedmiotem zamówienia jest:

1. budowa miejsc postojowych w miejscowościach:

1) Glina:

Inwestycja planowana jest na działce nr 5/12 na której usytuowane jest niewielkie jezioro wraz z przyległym do niego terenem zielonym. Na działce w pobliżu planowanego miejsca postojowego usytuowane są dwie wiaty rekreacyjne o rustykalnym charakterze oraz plac zabaw dla dzieci. Stanowisko zaprojektowano tuż przed wiatami. Aby nie zaburzać naturalnego charakteru miejsca zaprojektowano niewielki prostokątny plac (wym.4x2m) utwardzony kostką granitową, z dwoma stojakami na rowery oraz tablicą informacyjną.

Powierzchnia utwardzenia: 8m²

Elementy małej architektury:

- dwa stojaki na rowery;
- tablica informacyjna.

2) Nebrowo Wielkie:

Miejsce postojowe zaprojektowano na koronie wału. Korona wału pokryta jest roślinnością trawiastą. Aby nie zaburzać naturalnego charakteru miejsca zaprojektowano prostokątny (wym.2x20m) plac utwardzony kostką granitową z czterema ławkami usytuowanymi z widokiem w stronę Wisły co sprawia, że pełni ono funkcję punktu widokowego. Dodatkowo całości dopełniają pozostałe elementy małej architektury takie jak : tablica informacyjna, dwa śmietniki oraz dwa stojaki na rowery.

Powierzchnia utwardzenia: 40m²

Elementy małej architektury:

- cztery ławki,
- dwa śmietniki,
- dwa stojaki na rowery,
- tablica informacyjna.

2. wykonanie oznakowania pionowego dla szlaku rowerowego.

DODATKOWE INFORMACJE dot. każdej części:

1. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa, uzgodnienia branżowe i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) opracowana przez Biuro Usług Projektowych – Janusz Winnicki z Kwidzyna oraz Stała Organizacja Ruchu – Oznakowanie szlaku rowerowego opracowana PRO-DESIGNERS mgr inż. Łukasz Kotulski.

2. Grafikę tablicy informacyjnej ujętej w dokumentacji projektowej Zamawiający przekaże na etapie realizacji inwestycji.
3. Dodatkowo przy każdym miejscu postojowym należy wykonać i posadowić tablicę informacyjną z informacją o dofinansowaniu (zgodnie z umową o dofinansowanie) o minimalnych wymiarach 80x120 cm (wymiar tablicy uzależniony od jej czytelności) wraz z ustawieniem w momencie faktycznego rozpoczęcia robót budowlanych – opis stanowi *Załącznik nr B do SIWZ*.
4. Zamawiający zastrzega, aby zastosowane materiały posiadały ważne aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne. Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych co do jakości i surowców użytych do wykonania, w stosunku do materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej.
5. Załączone przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy do kalkulacji ceny.
6. CPV:
 - 45000000-7 Roboty budowlane
 - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych
 - 45262300-4 Betonowanie
 - 45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
 - 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
 - 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych