

STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY			TOM 4
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ DK55 I DW524 W BRACHLEWIE Z ZATOKĄ AUTOBUSOWĄ PRZY DAWNEJ STACJI PALIW, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ I PRZEKROCZENIEM CIEKU WODNEGO			
KATEGORIA	XXVI			
NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK, NA KTÓRYCH ZLOKALIZOWANA JEST INWESTYCJA	DZIAŁKI ZAJĘTE TRWALE: 89/15, 89/16, 147/2, 153, 180, 256/4, 256/17, 257/9 i 346 Województwo: pomorskie Powiat: kwidzyński Gmina: Kwidzyn Obręb: Brachlewo			
NAZWA I ADRES INWESTORA	GMINA KWIDZYN UL. GRUDZIĄDZKA 30, 82-500 KWIDZYN			
NAZWA I ADRES JEDNOSTEK PROJEKTUJACYCH	<i>HTH Michał Hirsz</i> 80-209 Chwaszczyno, ul. Szafirowa 8 tel. 501647252, fax 58 7436488 email: hthmhirsz@gmail.com			
PROJEKT BUDOWLANY				
BRANŻA SANITARNA				
Projektant branży sanitarnej: mgr inż. Marcin Cichowicz upr. bud. WAM/0121/POOS/09				
Sprawdzający branży sanitarnej: mgr inż. Piotr Greinke upr. bud. POM/0041/POOS/09				
NUEMR UMOWY -----		DATA OPRACOWANIA SIERPIEŃ 2017		
Egzemplarz:	1	2	3	4

Zawartość opracowania

1. Część opisowa.

Opis techniczny

Załączniki formalno-prawne

2. Część rysunkowa

PS_PZT_1 – Plan zagospodarowania terenu 1:500

PS_PZT_2 – Plan zagospodarowania terenu 1:500

PS-Pr.1 – Profile podłużne – droga krajowa

PS-Pr.2 – Profile podłużne – droga wojewódzka

PS-Sch.1 – Schemat wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego 1:40

PS-Sch.2 – Schemat połączenia wpustu deszczowego do studni kanalizacji deszczowej
1:20

PS-Sch.3 – Schemat korytka ścieku skarpowego 1:20

PS-Sch.4 – Schemat wylotu kanalizacji deszczowej 1:20

PS-Sch.5 – Płyta ściekowa, typ trójkątny 50x50x18/20 1:10

PS-Sch.6 – Schemat podwieszenia istniejącego kanału, wodociągu lub gazociągu

PS-Sch.7 – Schemat podwieszenia istniejącego przewodu energetycznego
lub telekomunikacyjnego

3. Załączniki

Kopia uprawnień

1. Część opisowa

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy chodnika wzdłuż DK55 i DW524 w Brachlewie z zatoką autobusową przy dawnej stacji paliw, kanalizacją deszczową i przekroczeniem cieku wodnego.

I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt budowlano-wykonawczy obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z istniejących dróg: krajowej nr 55 i wojewódzkiej nr 524 a także projektowanego chodnika wzdłuż w/w dróg, w miejscowości Brachlewo gm. Kwidzyn, powiat kwidzyński. Projekt budowlano-wykonawczy opracowano na zlecenie Gminy Kwidzyn która będzie Inwestorem niniejszego zadania.

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Urzędem Gminy Kwidzyn na wykonanie dokumentacji projektowej
- Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 z uzbrojeniem terenu.
- Inwentaryzacji stanu istniejącego zagospodarowania terenu pasa drogowego
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
- Obowiązujących norm i przepisów prawnych
- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych
- Uzgodnienia z właścicielami uzbrojenia podziemnego

III. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie odwodnienia dróg: krajowej nr 55 i wojewódzkiej nr 524, oraz projektowanych wzdłuż nich chodników, zjazdów miejsc postojowych i zatok autobusowych w celu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z przedmiotowych dróg. Budowa ma na celu odwodnienie nawierzchni drogi oraz pozostałych jej elementów składowych na odcinku DK 55 od km 53+000 do 53+230 oraz na odcinku DW 524 od km 0+000 do km 0+360.

Zamiarem Inwestora jest budowa chodnika, zjazdów indywidualnych i zatok autobusowych wzdłuż DK55 oraz budowa chodników, zjazdów indywidualnych i miejsc postojowych wzdłuż DW524. Konsekwencją tego jest konieczność zaprojektowania odwodnienia projektowanych elementów oraz istniejących już w pasie drogowym obiektów.

Dokumentacja niniejsza wraz z przedmiarem robót i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót będzie stanowiła podstawę do przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

IV. STAN ISTNIEJĄCY

W chwili istniejące drogi: krajowa i wojewódzka posiadają nawierzchnię z masy bitumicznej. Na krótkim odcinku drogi krajowej występuje chodnik jednak nie ma on wpływu na

rozwiązania projektowe przyjęte w niniejszym opracowaniu ponieważ odprowadzenie z niego wód następuje powierzchniowo do gruntu. Wzdłuż drogi wojewódzkiej na niewielkim odcinku występuje chodnik o nawierzchni betonowej oraz w pobliżu sklepu prowizoryczne miejsca postojowe z płyt betonowych sześciokątnych. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych następuje do szczątkowych rowów przydrożnych a w miejscach ich braku odprowadzenie następuje przez rozsącenie na poboczach drogi. Wzdłuż drogi zlokalizowane są zjazdy indywidualne z masy bitumicznej, sześciokątnych płyt betonowych, kostki betonowej typu polbruk.

Z uwagi na uwarunkowania wysokościowe i ukształtowanie terenu niniejsze opracowanie przewiduje odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z obrębu skrzyżowania drogi krajowej w km 53+050 z drogą wojewódzką.

W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej inwestycji zlokalizowany jest rów melioracji szczegółowej, położony na styku działek o nr 147/2 i 257/9, do którego przewiduje się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych. Rów ten pozostaje w zarządzie Kwidzyńskiego Związku Spółek Wodnych w Kwidzynie.

W pasie drogowym zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia terenu:

- wodociąg z przyłączami do budynków mieszkalnych,
- sieć telekomunikacyjna (światłowodowa i kablowa),
- sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych,
- napowietrzna linia energetyczna nn oraz przyłącza energetyczne,
- przepusty pod zjazdami,
- kablowa linia energetyczna nn oświetlenia drogowego,
- napowietrzna sieć telekomunikacyjna.

V. PROJEKTOWANY ZAKRES BUDOWY ODWODNIENIA DROGI

Sieci i przykanaliki kanalizacji deszczowej

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej z przykanalikami do wpustów deszczowych będzie odbierać wody deszczowe i roztopowe z dróg: krajowej nr 55 i wojewódzkiej nr 524, projektowanych chodników, zatok autobusowych, zjazdów indywidualnych oraz miejsc postojowych.

Projektowaną sieć kanalizacji deszczowej należy wykonać z rur kielichowych gładkich o ścianie litej klasy minimum SN8 uszczelnionych uszczelką gumową. Sieć i przykanaliki zaprojektowano z rur o średnicach 160, 200 i 250 mm. Trasę projektowanej kanalizacji wraz z jej spadkami i zagłębieniem zobrazowano w części graficznej opracowania.

Projektowane cztery przejścia poprzeczne pod drogą wojewódzką należy wykonać bez naruszania nawierzchni drogi np. poprzez wykonanie pneumatycznego przecisku, hydraulicznego przecisku bądź przewiertu sterowanego.

Na projektowanej sieci przewidziano 20 szt. studni betonowych Dn 1000 łączonych z rurociągami za pomocą uszczeltek gumowych. Studnie powinny być wykonane z betonu wibroprasowanego (wg normy PN-EN 206-1) klasy C35/45 o nasiąkliwości poniżej 5%. Studnie muszą być wyposażone w stopnie wjazdowe (wykonane wg normy PN-EN 13101). Stopnie wjazdowe winny zostać zamontowane w ścianach komory roboczej oraz komina wjazdowego w sposób mijankowy w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 25 – 30 cm i odległościach poziomych osi stopni około 30 cm. Górna powierzchnia stopnia powinna być pozioma i zabezpieczona przed poślizgiem. Studnie zakończone zwężką redukcyjną lub pokrywą nastudzienną i włazy klasy co najmniej B125 przykręcane lub wyposażone w zamek zatraskowy.

Wody deszczowe i roztopowe będą trafiały do sieci kanalizacji deszczowej poprzez projektowane 15 szt. wpustów deszczowych. Wpusty deszczowe winny być wykonane z elementów prefabrykowanych z betonu wibroprasowanego (wg normy PN-EN 206-1) klasy C35/45 o nasiąkliwości poniżej 5%. Projektuje się je jako studnię betonową Dn 500 z elementem dennym wysokości 1,0 m z gotowym otworem na rurę przykanalika Dn 160. Nad elementem dennym należy

zamontować krąg betonowy \varnothing 500 x 250. Studzienka wpustu zwieńczona pierścieniem odcciążającym \varnothing 1120 x 150, na którym zainstalować należy pierścień dystansowy \varnothing 920 x 250 i następnie podstawę betonową \varnothing 920 x 150. Na podstawie betonowej zamontować należy żeliwny korpus wpustu ulicznego o wymiarach 620 x 420 mm, klasy D400. Wysokość korpusu kraty 150 mm, krata osadzona zawiasowo, rama kraty z kołnierzem pełnym.

Studnie i studzienki posadzić na podsypce piaskowej grubości 15 cm po zagęszczeniu, zagęszczonej do wskaźnika $Is \geq 0,97$. W przypadku napotkania na grunty nienośne grunt ten bezwzględnie należy wymienić i zagęścić w sposób jak wyżej opisany.

Rurociągi kanalizacji deszczowej posadzić w wykopie na podsypce piaskowej grubości 10 cm po zagęszczeniu do wskaźnika $Is \geq 0,97$. Po posadowieniu rurociągów należy wykonać obsypkę rury w celu właściwego podparcia rury do wysokości równej średnicy układanego kanału. Następnie należy wykonać nadsypkę o grubości warstwy ≥ 30 cm. Pozostałą część wykopu zasypywać warstwami grubości 30 – 50 cm, które należy zagęścić do wskaźnika $Is \geq 0,98$.

Wody opadowe i roztopowe zostaną odprowadzone poprzez projektowane wyloty deszczowe nr 1 i 2. Wyloty kanalizacji deszczowej należy zakończyć korytkami betonowymi ścieku skarpowego jak na rysunkach PS-Sch.1 i PS-Sch.3. Dno rowu w miejscu wprowadzenia wód opadowych i roztopowych należy zabezpieczyć narzutem kamiennym grubości warstwy 30 cm lub wyłożyć materac kamienny gr. 30 cm na odcinku po 2 mb od osi wylotów.

Dodatkowo, na wniosek Inwestora, projektuje się na odcinku DK55 w km od 53+095 do 53+230 ułożenie ścieku betonowego wzdłuż krawędzi jezdni w celu zebrania wód opadowych z jezdni drogi krajowej. Ma to na celu uniknięcie możliwości zalewania wodami deszczowymi z intensywnych opadów deszczu nieruchomości przylegających do drogi krajowej. Należy tutaj zastosować płytę ściekową, typ trójkątny o wymiarach 50x50x18/20 cm, płyta bez fazowanych krawędzi. Płyty ściekowe winny być wykonane z betonu klasy C35/45. Płyty należy ułożyć wzdłuż krawędzi jezdni ze spadkiem w kierunku wpustów deszczowych zgodnie ze spadkiem podłużnym jezdni drogi krajowej. Pod płyty należy wykonać ławę z betonu klasy C16/20 o grubości 15 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Miejsca, w których ściek będzie łączył się ze wpustem deszczowym należy wyprofilować betonem klasy C35/45. Schemat ścieku betonowego przedstawia rysunek PS-Sch.5.

Próby szczelności

Studzienki stanowią element przewodu kanalizacyjnego i powinny być całkowicie szczelne. Próby szczelności przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 1917. W próbie szczelności zastosować ciśnienie 50 kPa (5 m słupa wody). W przypadku przewodów kanalizacyjnych posadowionych na mniejszej głębokości próbę szczelności przeprowadzić można w trakcie montażu sieci poprzez tymczasowe podwyższenie studzienek wybranych do próby.

Roboty ziemne

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-B/10736:1999 „Roboty ziemne, Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych”. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić użytkowników istniejącego podziemnego uzbrojenia terenu o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopów krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposób umożliwiających ich prawidłową eksploatację.

Podczas wykonywania robót w pobliżu istniejącego uzbrojenia należy bezwzględnie przestrzegać wymagań określonych przez użytkowników w uzgodnieniach.

W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowane sieci lub urządzenia podziemne należy bezzwłocznie powiadomić właściwego użytkownika. Nieprzewidziane kolizje z urządzeniami podziemnymi należy rozwiązać w oparciu o obowiązujące normy i przepisy a przed zasypaniem zgłosić użytkownikowi do sprawdzenia technicznego.

Organizacja ruchu

Podczas prowadzenia robót teren budowy winien być właściwie oznakowany, zgodnie z "Instrukcją o oznakowaniu robót prowadzonych w pasie drogowym".

Wykopy należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich taśmą ochronną, na przejściach do zabudowań należy ustawić kładki umożliwiające bezpieczne przejście wykopów.

VI. UWAGI KOŃCOWE

Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami. Należy bezwzględnie przestrzegać warunków uzgodnień, których kopie załączono do części opisowej.

Trasa uzbrojenia winna zostać geodezyjnie odtworzona w terenie przed rozpoczęciem robót.

Przed zasypaniem wykopów należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą trasy, rzędnych posadowienia elementów sieci i przykanalików.

Należy się stosować do instrukcji montażowych producentów poszczególnych elementów wbudowywanych na placu budowy.

Przy natrafieniu w czasie robót ziemnych na niezidentyfikowane przedmioty należy niezwłocznie powiadomić służby archeologiczne.

Sprawdzać w czasie robót ziemnych zgodność uzbrojenia z trasą określoną na kopii mapy zasadniczej. Rozpoczęcie robót zgłosić wszystkim użytkownikom uzbrojenia podziemnego.

Wszelkie wątpliwości zgłaszać do projektanta celem wyjaśnienia.

Wszystkie materiały i wyroby użyte do budowy przedmiotowego obiektu muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Wszystkie materiały użyte do budowy a także zastosowane technologie powinny spełniać wymogi określone w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych

Projektant

**VII. OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO
Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ**

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami)

OŚWIADCZAM,

że projekt pn.

**BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ DK55 I DW524 W BRACHLEWIE Z ZATOKĄ AUTOBUSOWĄ
PRZY DAWNEJ STACJI PALIW, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ I PRZEKROCZENIEM CIEKU
WODNEGO**

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, któremu ma służyć.

BRANŻA SANITARNA	
Projektant branży sanitarnej: mgr inż. Marcin Cichowicz upr. bud. WAM/0121/POOS/09	
Sprawdzający branży sanitarnej: mgr inż. Piotr Greinke upr. bud. POM/0041/POOS/09	
DATA OPRACOWANIA SIERPIEŃ 2017	

VIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA „INFORMACJA BIOZ”

NAZWA OPRACOWANIA	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA „INFORMACJA BIOZ”	
NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ DK55 I DW524 W BRACHLEWIE Z ZATOKĄ AUTOBUSOWĄ PRZY DAWNEJ STACJI PALIW, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ I PRZEKROCZENIEM CIEKU WODNEGO	
NAZWA I ADRES INWESTORA	GMINA KWIDZYN UL. GRUDZIĄDZKA 30, 82-500 KWIDZYN	
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY	
NAZWA I ADRES JEDNOSTEK PROJEKTUJĄCYCH	<i>HTH Michał Hirsz</i> 80-299 Gdańsk, ul. Hery 4C/4 tel. 501647252, fax 58 7436488 email: hthmhirsz@gmail.com	
SPORZĄDZIŁ	Projektant branży sanitarnej: mgr inż. Marcin Cichowicz upr. bud. WAM/0121/POOS/09	

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

Zakresem opracowania objęto projekt „Budowy chodnika wzdłuż DK55 i DW524 w Brachlewie z zatoką autobusową przy dawnej stacji paliw, kanalizacją deszczową i przekroczeniem cieku wodnego, gm. Kwidzyn, powiat kwidzyński”, w ramach którego będą wykonywane:

- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne
- roboty montażowe studni, kolektorów i wpustów deszczowych
- roboty zakończeniowe i porządkowe

2. Kolejność realizacji robót

Kolejność robót do wykonania :

- roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, odtworzenie osi trasy, usunięcie drzew i krzewów, zdjęciu humusu i darniny)
- nasypy i wykopy szerokoprzestrzenne koparką,
- zabezpieczenie obcego uzbrojenia i ułożenie projektowanego uzbrojenia podziemnego,
- wykonanie podsypki piaskowej w wykopie,
- montaż rurociągów, studni, studzienek, drenaży,
- wykonanie robót pomiarowych,
- zasypanie i zagęszczenie wykopów,
- wykonanie robót pomiarowych i geodezji powykonawczej,

Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- słupy oświetleniowe betonowe i sieć energetyczna oświetlenia
- sieć wodociągowa
- sieć telekomunikacyjna
- kanalizacja sanitarna
- sieć energetyczna

3. Elementy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Każdy element podlegający montażowi oraz roboty ziemne stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrożenia

Podczas realizacji robót związanych z remontem nawierzchni drogi osiedlowej mogą wystąpić niżej podane zagrożenia:

- roboty ziemne - wykop szerokoprzestrzenną koparką
 - skala - duża,
 - rodzaj - zagrożenie zdrowia lub życia,
 - miejsce i czas - teren budowy w okresie wykonywania robót
- wykonanie podsypki
 - skala - duża,
 - rodzaj - zagrożenie zdrowia lub życia,
 - miejsce i czas - teren budowy w okresie wykonywania robót
- roboty montażowe
 - skala - duża,
 - rodzaj - zagrożenie zdrowia – transportowanie znacznych ciężarów,
 - miejsce i czas - teren budowy w okresie wykonywania robót

- inne zagrożenia które mogą wystąpić w trakcie budowy
 - spadek z wysokości, przy wykopach
 - uderzenie spadającym przedmiotem, przy pracach w wykopach
 - najechnięcie przez pojazd podczas prowadzonych pod ruchem
 - porażenie prądem przy wykonywaniu robót w sąsiedztwie kabli energetycznych.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do pracy

Przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych należy przeprowadzić szkolenie stanowiskowe pracowników ze szczególnym wskazaniem źródeł zagrożeń i konieczności zachowania szczególnej uwagi dokładne oznakowanie tablicami ostrzegawczymi, przypominającymi w miejscach szczególnie niebezpiecznych zwrócić uwagi na ograniczenia dostępu osób postronnych w bezpośrednie sąsiedztwo wykopów.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu związanym z wykonywaniem robót

Środki organizacyjne







- ogólne i stanowiskowe szkolenie pracowników pod względem BHP, instrukcji na poszczególnych stanowiskach robót
- sporządzenie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych. W projekcie należy uwzględnić drogę dojazdu służb ratowniczych
- wyznaczenie w terenie strefy niebezpiecznej w której pracuje sprzęt ciężki
- wykonywanie wykopów kontrolnych dla dokładnego ustalenia przebiegu uzbrojenia podziemnego

Środki techniczne

- sprzęt ochrony osobistej (odzież robocza i ochronna),
- sprzęt zabezpieczający (okulary ochronne, naszники itp.)
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze
- oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,
- wykonanie wykopów szerokoprzestrzennych lub umocnienie ścian wykopów.

Wykonawca przed przystąpieniem do budowy powinien sporządzić projekt organizacji ruchu na czas budowy, uwzględniając zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Kierownik zgodnie z art. 21a ust.1 Prawo budowlane powinien sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę i warunki robót drogowych.

Projektant




Jednostka projektowa:
HTH Michał Hirsch
ul. Szafirowa 8, 80-209 Chwaszczyno
e-mail: hthmhirsch@gmail.com
NIP: 5811630795


Inwestor:
Gmina Kwidzyn
ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn
email: urzad@gminakwidzyn.pl, tel: +48 55 261 41 51
NIP: 5811827894

tytuł projektu:
Budowa chodnika wzdłuż DK55 i DW524 w Brachlewie z zatoką autobusową przy dawnej stacji paliw, kanalizacją deszczową i przekroczeniem cieku wodnego.

nr działek: 346, 180, 153, 256/4, 256/17, 256/9, 89/15, 89/16, 147/2, 257/9	branża projektu: SANITARNA	stadium projektu: P.B.
funkcja, imię i nazwisko projektant: mgr inż. Marcin Cichowicz	numer i zakres uprawnień Uprawnienia nr WAM/0121/POOS/09	podpis
sprawdzający: mgr inż. Piotr Greinke	Uprawnienia nr POM/0041/POOS/09	
tytuł rysunku: PROFLE PODŁUŻNE - DROGA KRAJOWA	nr rysunku: PS_Pr.1	skala rysunku: 1:100/500
		data rysunku: Sierpień 2017



jednostka projektowa: HTH Michal Hirsz ul. Szafłowa 8, 80-209 Chwaszczyno e-mail: hthm@hirsz.com.pl NIP: 5811630795		Inwestor: Gmina Kwidzyn ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn email: urzadz@gminakwidzyn.pl, tel: +48 55 261 41 51 NIP: 5811627894	
tytuł projektu: Budowa chodnika wzdłuż DK55 i DW524 w Brachlewie z zatoką autobusową przy demarkacji paliw, kanalizacją deszczową i przekroczeniem cieku wodnego.			
nr działek: 346, 180, 153, 256/4, 256/17, 256/9, 89/15, 89/16, 147/2, 257/9		branża projektu: SANITARNIA	
funkcja, imię i nazwisko projektant: mgr inż. Marcin Cichowicz		stadium projektu: P.B.	
sprawdzający: mgr inż. Piotr Greinke		numer i zakres uprawnień i podpis Uprawnienia nr WAM/0121/POOS/09	
nr rysunku: PROFLE PODŁUŻNE DROGA WOJEWÓDZKA		skala rysunku: PS_Pr.2	
data rysunku: Sierpień 2017		data rysunku: Sierpień 2017	



LEGENDA:

PROJ. JEZDNI
WEDŁUG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
Remont drogi wojewódzkiej nr 524 na odcinku Brachlewo - Licze

PROJ. ZIAZD
NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

PROJ. ZIAZD
KOSTKA BETONOWA BRUKOWA
GRAFITOWA, 8 cm

PROJ. MIEJSCA POSTOJOWE
KOSTKA BETONOWA BRUKOWA
GRAFITOWA, 8 cm

PROJ. ZATOKA AUTOBUSOWA
KOSTKA BETONOWA BRUKOWA
GRAFITOWA, 8 cm

PROJ. CIĄG PIESZY
KOSTKA BETONOWA BRUKOWA
SZARA, 6 cm

PROJ. ZIELEN NISKA
W FORMIE TRAWNIKÓW

PROJ. WPUST DESZCZOWY

PROJ. SIĘĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJ. STUDIUM NA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

PROJ. ŚCIEK Z ELEMENTÓW
BETONOWYCH PREFABRYKOWANYCH

KRAWIEDZIE JEZDNI
WEDŁUG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
Remont drogi wojewódzkiej nr 524 na odcinku Brachlewo - Licze

OŚ JEZDNI
WEDŁUG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
Remont drogi wojewódzkiej nr 524 na odcinku Brachlewo - Licze

PROJ. NOWA LINIA
OGRODZENIA
OGRODZENIE DREWNIANE

ISTN. OGRODZENIA DO LIKWIDACJI

PROJ. KRAWIEŻNIKI BETONOWE 15x30 cm
WYSTAJĄCE (światło h=10 cm)

PROJ. KRAWIEŻNIKI BETONOWE 15x22 cm
WTOPIONE (światło h=2 cm)

PROJ. OBRZEŻA BETONOWE 8x30 cm

ZAKRES REALIZACJI NA DZIAŁKACH
DROGI WOJEWÓDZKIEJ

ZAKRES REALIZACJI NA DZIAŁKACH
DROGI KRAJOWEJ

ZAKRES REALIZACJI INWESTYCJI








UWAGA:
1. Projekt chodnika, zjazdów i parkingów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 524, został dostosowany do opracowywanego projektu pn. " Remont drogi wojewódzkiej nr 524 na odcinku Brachlewo - Licze", którego zlecającą jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
2. Ustalenie wysokości oraz sytuację wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 524, dostosować do opracowywanego projektu pn. " Remont drogi wojewódzkiej nr 524 na odcinku Brachlewo - Licze", którego zlecającą jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

jednostka projektowa:
HTH Michał Hirsz
ul. Szafiriowa 8, 80-209 Chwaszczyno
e-mail: hthmhirsz@gmail.com
NIP: 5811630795

inwestor:
Gmina Kwidzyn
ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn
email: urzad@gminakwidzyn.pl, tel: +48 55 261 41 51
NIP: 5811827894

tytuł projektu:
Budowa chodnika wzdłuż DK55 i DW524 w Brachlewie z zatoką autobusową przy dawnej stacji paliw, kanalizacją deszczową i przekroczeniem cieku wodnego.

nr działek: 346, 180, 153, 256/4, 256/17, 256/9, 89/15, 89/16, 147/2, 257/9	branża projektu: SANITARNA	stadium projektu: P.B.
funkcja, imię i nazwisko projektanta: mgr inż. Marcin Cichowicz	numer i zakres uprawnień: Uprawnienia nr WAM/0121/POOS/09	podpis
sprawdzający: mgr inż. Piotr Greinke	Uprawnienia nr POM/0041/POOS/09	
tytuł rysunku: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU	nr rysunku: PS_PZT_1	skala rysunku: 1:500
		data rysunku: Październik 2017




Jednostka projektowa:
HTH Michał Hirsch
ul. Szafirowa 8, 80-209 Chwaszczyno
e-mail: hthmhirsch@gmail.com
NIP: 5811630795


Inwestor:
Gmina Kwidzyn
ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn
email: urzad@gminakwidzyn.pl, tel: +48 55 261 41 51
NIP: 5811827894

tytuł projektu:
Budowa chodnika wzdłuż DK55 i DW524 w Brachlewie z zatoką autobusową przy dawnej stacji paliw, kanalizacją deszczową i przekroczeniem cieku wodnego.

nr działek: 346, 180, 153, 256/4, 256/17, 256/9, 89/15, 89/16, 147/2, 257/9	branża projektu: SANITARNA	stadium projektu: P.B.
funkcja, imię i nazwisko projektant: mgr inż. Marcin Cichowicz	numer i zakres uprawnień Uprawnienia nr WAM/0121/POOS/09	podpis
sprawdzający: mgr inż. Piotr Greinke	Uprawnienia nr POM/0041/POOS/09	
tytuł rysunku: PROFLE PODŁUŻNE - DROGA KRAJOWA	nr rysunku: PS_Pr.1	skala rysunku: 1:100/500
		data rysunku: Sierpień 2017



jednostka projektowa: HTH Michał Hirszt ul. Szafirowa 8, 80-209 Chwaszczyno e-mail: hthm@hirszt@gmail.com NIP: 5811630795		inwestor: Gmina Kwidzyn ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn email: urzadz@gminakwidzyn.pl, tel: +48 55 261 41 51 NIP: 5811627894	
tytuł projektu: Budowa chodnika wzdłuż DK51 i DW524 w Brachlewie z zatoką autobusową przy dawnej stacji paliw, kanalizacją deszczową i przekroczeniem cieku wodnego.			
nr dzieł: 346, 180, 153, 256/4, 256/17, 256/9, 89/15, 89/16, 147/2, 257/9		branża projektu: SANITARNA	
		stadium projektu: P.B.	
funkcja, imię i nazwisko projektant: mgr inż. Marcin Cichowicz		numer i zakres uprawnień Uprawnienia nr WAM/0121/POOS/09	
sprawdzający: mgr inż. Piotr Greinke		Uprawnienia nr POM/0041/POOS/09	
tytuł rysunku: PROFLE PODŁUŻNE DROGA WOJEWÓDZKA		nr rysunku: PS_Pr.2	skala rysunku: 1:100/500
		data rysunku: Sierpień 2017	



LEGENDA:

PROJ. JEZDNI
WEDŁUG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
Remont drogi wojewódzkiej nr 524 na odcinku Brachlewo - Licze

PROJ. ZIAZD
NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

PROJ. ZIAZD
KOSTKA BETONOWA BRUKOWA
GRAFITOWA, 8 cm

PROJ. MIEJSCA POSTOJOWE
KOSTKA BETONOWA BRUKOWA
GRAFITOWA, 8 cm

PROJ. ZATOKA AUTOBUSOWA
KOSTKA BETONOWA BRUKOWA
GRAFITOWA, 8 cm

PROJ. CIĄG PIESZY
KOSTKA BETONOWA BRUKOWA
SZARA, 6 cm

PROJ. ZIELEN NISKA
W FORMIE TRAWNIKÓW

PROJ. WPUST DESZCZOWY

PROJ. SIĘĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJ. STUDIUM NA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

PROJ. ŚCIEK Z ELEMENTÓW
BETONOWYCH PREFABRYKOWANYCH

KRAWIEDZIE JEZDNI
WEDŁUG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
Remont drogi wojewódzkiej nr 524 na odcinku Brachlewo - Licze

OŚ JEZDNI
WEDŁUG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
Remont drogi wojewódzkiej nr 524 na odcinku Brachlewo - Licze

PROJ. NOWA LINIA
OGRODZENIA
OGRODZENIE DREWNIANE

ISTN. OGRODZENIA DO LIKWIDACJI

PROJ. KRAWIEŻNIKI BETONOWE 15x30 cm
WYSTAJĄCE (światło h=10 cm)

PROJ. KRAWIEŻNIKI BETONOWE 15x22 cm
WTOPIONE (światło h=2 cm)

PROJ. OBRZEŻA BETONOWE 8x30 cm

ZAKRES REALIZACJI NA DZIAŁKACH
DROGI WOJEWÓDZKIEJ

ZAKRES REALIZACJI NA DZIAŁKACH
DROGI KRAJOWEJ

ZAKRES REALIZACJI INWESTYCJI


UWAGA:
1. Projekt chodnika, zjazdów i parkingów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 524, został dostosowany do opracowywanego projektu pn. " Remont drogi wojewódzkiej nr 524 na odcinku Brachlewo - Licze", którego zlecającodawcą jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
2. Ustytuowanie wysokościowe oraz sytuacyjne wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 524, dostosować do opracowywanego projektu pn. " Remont drogi wojewódzkiej nr 524 na odcinku Brachlewo - Licze", którego zlecającodawcą jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

jednostka projektowa:
HTH Michał Hirsz
ul. Szafirowa 8, 80-209 Chwaszczyno
e-mail: hthmhirsz@gmail.com
NIP: 5811630795

inwestor:
Gmina Kwidzyn
ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn
email: urzad@gminakwidzyn.pl, tel: +48 55 261 41 51
NIP: 5811827894

tytuł projektu:
Budowa chodnika wzdłuż DK55 i DW524 w Brachlewie z zatoką autobusową przy dawnej stacji paliw, kanalizacją deszczową i przekroczeniem cieku wodnego.

nr działek: 346, 180, 153, 256/4, 256/17, 256/9, 89/15, 89/16, 147/2, 257/9	branża projektu: SANITARNA	stadium projektu: P.B.
funkcja, imię i nazwisko projektanta: mgr inż. Marcin Cichowicz	numer i zakres uprawnień: Uprawnienia nr WAM/0121/POOS/09	podpis
sprawdzający: mgr inż. Piotr Greinke	Uprawnienia nr POM/0041/POOS/09	
tytuł rysunku: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU	nr rysunku: PS_PZT_1	skala rysunku: 1:500
		data rysunku: Październik 2017



LEGENDA:

PROJ. JEZDNI
WZDLUŻ ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
Remont drogi wojewódzkiej nr 524 na odcinku Brachlewo - Licze

PROJ. ZIAZD
KOSTKA BETONOWA BRUKOWA
GRAFITOWA, 8 cm

PROJ. MIEJSCA POSTOJOWE
KOSTKA BETONOWA BRUKOWA
GRAFITOWA, 8 cm

PROJ. ZATOKA AUTOBUSOWA
KOSTKA BETONOWA BRUKOWA
GRAFITOWA, 8 cm

PROJ. CIEG PIESZY
KOSTKA BETONOWA BRUKOWA
SZARA, 6 cm

PROJ. ZIELEN NISKA
W FORMIE TRAWNIKÓW

PROJ. WPUST DESZCZOWY

PROJ. SIĘĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJ. STUDNIA NA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

PROJ. SIĘĆ Z ELEMENTÓW
BETONOWYCH PREFABRYKOWANYCH

KRAWIECZKI JEZDNI
WZDLUŻ ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
Remont drogi wojewódzkiej nr 524 na odcinku Brachlewo - Licze

OS JEZDNI
WZDLUŻ ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
Remont drogi wojewódzkiej nr 524 na odcinku Brachlewo - Licze

PROJ. NOWA LINIA
OGRODZENIA DREWNIANE

ISTN. OGRODZENIA DO LUKWIDACJI

PROJ. KRAWIECZNIKI BETONOWE 15x30 cm
WYSTAJĄCE (swiatło =10 cm)

PROJ. KRAWIECZNIKI BETONOWE 15x22 cm
WTOPIONE (swiatło =10 cm)

PROJ. OGRĘDZA BETONOWE 6x30 cm

ZAKRES REALIZACJI NA DZIAŁKACH
DROGI WOJEWÓDZKIEJ

ZAKRES REALIZACJI NA DZIAŁKACH
DROGI KRAJOWEJ

ZAKRES REALIZACJI INWESTYCJI

UWAGA:

1. Projekt chodnika, zjazdów i parkingów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 524, został dostosowany do opracowywanego projektu pn. " Remont drogi wojewódzkiej nr 524 na odcinku Brachlewo - Licze", którego zlecił Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

2. Ustalenie wysokości oraz sytuacji wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 524, dostosować do opracowywanego projektu pn. " Remont drogi wojewódzkiej nr 524 na odcinku Brachlewo - Licze", którego zlecił Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

jednostka projektowa:

HTH Michał Hirsz
ul. Szafirowa 8, 80-209 Chwaszczyno
e-mail: hthmhirsz@gmail.com
NIP: 5811630795

inwestor:


Gmina Kwidzyn
ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn
e-mail: urzad@gminakwidzyn.pl, tel: +48 55 261 41 51
NIP: 5811827894

tytuł projektu:


Budowa chodnika wzdłuż DK55 i DW524 w Brachlewo z zatoką autobusową przy dawnej stacji paliw, kanalizacją deszczową i przekroczeniem cieku wodnego.

nr działek: 346, 180, 153, 256/4, 256/17, 256/9, 89/15, 89/16, 147/2, 257/9	branża projektu: SANITARNA	stadium projektu: P.B.
funkcja, imię i nazwisko projektant:	numer i zakres uprawnień WAM/0121/POOS/09	podpis
mgr inż. Marcin Cichowicz		
sprawdzający:	Upewnienia nr POM/0041/POOS/09	
mgr inż. Piotr Greinke		
tytuł rysunku: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU	nr rysunku: PS_PZT_2	skala rysunku: 1:500
		data rysunku: Październik 2017


WIDOK Z GÓRY



WIDOK OD CZOŁA




PRZEKRÓJ PODŁUŻNY



jednostka projektowa: HTH Michał Hirs ul. Szafirowa 8, 80-209 Chwaszczyno e-mail: hthmhirs@gmail.com NIP: 5811630795		inwestor: Gmina Kwidzyn ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn email: urzad@gminakwidzyn.pl, tel: +48 55 261 41 51 NIP: 5811827894	
tytuł projektu: Budowa chodnika wzdłuż DK55 i DW524 w Brachlewie z zatoką autobusową przy dawnej stacji paliw, kanalizacją deszczową i przekroczeniem cieku wodnego.			
nr działek: 346, 180, 153, 256/4, 256/17, 256/9, 89/15, 89/16, 147/2, 257/9		branża projektu: SANITARNA	
funkcja, imię i nazwisko		stadium projektu: P.B.	
projektant:		numer i zakres uprawnień	
mgr inż. Marcin Cichowicz		podpis	
sprawdzający:		Uprawnienia nr WAM/0121/POOS/09	
mgr inż. Piotr Greinke		Uprawnienia nr POM/0041/POOS/09	
tytuł rysunku:		nr rysunku:	
SCHEMAT WYLOTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO ROWU MELIORACYJNEGO		PS_Sch.1	
		skala rysunku:	
		1:40	
		data rysunku:	
		wrzesień 2017	


SCHEMAT POŁĄCZENIA WPUSTU DESZCZOWEGO ZE STUDNIĄ DESZCZOWĄ




jednostka projektowa: HTH Michał Hirsz ul. Szafirowa 8, 80-209 Chwaszczyno e-mail: hthmhirsz@gmail.com NIP: 5811630795		inwestor: Gmina Kwidzyn ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn email: urzad@gminakwidzyn.pl, tel: +48 55 261 41 51 NIP: 5811827894	
tytuł projektu: Budowa chodnika wzdłuż DK55 i DW524 w Brachlewie z zatoką autobusową przy dawnej stacji paliw, kanalizacją deszczową i przekroczeniem cieku wodnego.			
nr działek: 346, 180, 153, 256/4, 256/17, 256/9, 89/15, 89/16, 147/2, 257/9		branża projektu: SANITARNA	
		stadium projektu: P.B.	
funkcja, imię i nazwisko		numer i zakres uprawnień	
projektant:		podpis	
mgr inż. Marcin Cichowicz		Uprawnienia nr WAM/0121/POOS/09	
sprawdzający:			
mgr inż. Piotr Greinke		Uprawnienia nr POM/0041/POOS/09	
tytuł rysunku:		nr rysunku:	skala rysunku:
SCHEMAT POŁĄCZENIA WPUSTU DESZCZOWEGO DO STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ		PS_Sch.2	1:20
			data rysunku: wrzesień 2017

ŚCIEK SKARPOWY


PRZEKRÓJ 1-1



WIDOK Z GÓRY




WIDOK OD CZOŁA




jednostka projektowa: HTH Michał Hirsz ul. Szafirowa 8, 80-209 Chwaszczyno e-mail: hthmhirsz@gmail.com NIP: 5811630795		inwestor: Gmina Kwidzyn ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn email: urzad@gminakwidzyn.pl, tel: +48 55 261 41 51 NIP: 5811827894	
tytuł projektu: Budowa chodnika wzdłuż DK55 i DW524 w Brachlewie z zatoką autobusową przy dawnej stacji paliw, kanalizacją deszczową i przekroczeniem cieku wodnego.			
nr działek: 346, 180, 153, 256/4, 256/17, 256/9, 89/15, 89/16, 147/2, 257/9		branża projektu: SANITARNA	
		stadium projektu: P.B.	
funkcja, imię i nazwisko		numer i zakres uprawnień	
projektant: mgr inż. Marcin Cichowicz		Uprawnienia nr WAM/0121/POOS/09	
sprawdzający: mgr inż. Piotr Greinke		Uprawnienia nr POM/0041/POOS/09	
tytuł rysunku: SCHEMAT KORYTKA ŚCIEKU SKARPOWEGO		nr rysunku: PS_Sch.3	skala rysunku: 1:20
		data rysunku: wrzesień 2017	

WYLOT DRENU / RUROCIĄGU


PRZEKRÓJ 1-1



WIDOK OD CZOŁA




WIDOK Z GÓRY




jednostka projektowa: HTH Michał Hirsz ul. Szafirowa 8, 80-209 Chwaszczyno e-mail: hthmhirsz@gmail.com NIP: 5811630795		inwestor: Gmina Kwidzyn ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn email: urzad@gminakwidzyn.pl, tel: +48 55 261 41 51 NIP: 5811827894	
tytuł projektu: Budowa chodnika wzdłuż DK55 i DW524 w Brachlewie z zatoką autobusową przy dawnej stacji paliw, kanalizacją deszczową i przekroczeniem cieku wodnego.			
nr działek: 346, 180, 153, 256/4, 256/17, 256/9, 89/15, 89/16, 147/2, 257/9		branża projektu: SANITARNA	
		stadium projektu: P.B.	
funkcja, imię i nazwisko		numer i zakres uprawnień	
projektant: mgr inż. Marcin Cichowicz		podpis	
sprawdzający: mgr inż. Piotr Greinke		Uprawnienia nr WAM/0121/POOS/09	
		Uprawnienia nr POM/0041/POOS/09	
tytuł rysunku: SCHEMAT WYLOTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ		nr rysunku: PS_Sch.4	
		skala rysunku: 1:20	
		data rysunku: wrzesień 2017	

PŁYTA ŚCIEKOWA, TYP TRÓJKĄTNY 50x50x18/20




jednostka projektowa: HTH Michał Hirsz ul. Szafirowa 8, 80-209 Chwaszczyno e-mail: hthmhirsz@gmail.com NIP: 5811630795		inwestor: Gmina Kwidzyn ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn email: urzad@gminakwidzyn.pl, tel: +48 55 261 41 51 NIP: 5811827894	
tytuł projektu: Budowa chodnika wzdłuż DK55 i DW524 w Brachlewie z zatoką autobusową przy dawnej stacji paliw, kanalizacją deszczową i przekroczeniem cieku wodnego.			
nr działek: 346, 180, 153, 256/4, 256/17, 256/9, 89/15, 89/16, 147/2, 257/9		branża projektu: SANITARNA	
		stadium projektu: P.B.	
funkcja, imię i nazwisko		numer i zakres uprawnień	
projektant: mgr inż. Marcin Cichowicz		Uprawnienia nr WAM/0121/POOS/09	
sprawdzający: mgr inż. Piotr Greinke		Uprawnienia nr POM/0041/POOS/09	
tytuł rysunku:		nr rysunku:	skala rysunku:
PŁYTA ŚCIEKOWA, TYP TRÓJKĄTNY 50x50x18/20		PS_Sch.5	1:10
		data rysunku: wrzesień 2017	

SZCZEGÓŁ WYKONANIA KORYTKA ŚCIEKOWEGO TRAPEZOWEGO




jednostka projektowa: HTH Michał Hirsz ul. Szafirowa 8, 80-209 Chwaszczyno e-mail: hthmhirsz@gmail.com NIP: 5811630795		inwestor: Gmina Kwidzyn ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn email: urzad@gminakwidzyn.pl, tel: +48 55 261 41 51 NIP: 5811827894	
tytuł projektu: Budowa chodnika wzdłuż DK55 i DW524 w Brachlewie z zatoką autobusową przy dawnej stacji paliw, kanalizacją deszczową i przekroczeniem cieku wodnego.			
nr działek: 346, 180, 153, 256/4, 256/17, 256/9, 89/15, 89/16, 147/2, 257/9		branża projektu: SANITARNA	
		stadium projektu: P.B	
funkcja, imię i nazwisko		numer i zakres uprawnień	
projektant: mgr inż. Marcin Cichowicz		Uprawnienia nr WAM/0121/POOS/09	
sprawdzający: mgr inż. Piotr Greinke		Uprawnienia nr POM/0041/POOS/09	
tytuł rysunku: SZCZEGÓŁ WYKONANIA KORYTKA BETONOWEGO TRAPEZOWEGO		nr rysunku: PS_Sch.6	
		skala rysunku: 1:20	
		data rysunku: wrzesień 2017	

SZCZEGÓŁ WYKONANIA KORYTKA ŁUKOWEGO



jednostka projektowa: HTH Michał Hirsz ul. Szafirowa 8, 80-209 Chwaszczyno e-mail: hthmhirsz@gmail.com NIP: 5811630795		inwestor: Gmina Kwidzyn ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn email: urzad@gminakwidzyn.pl, tel: +48 55 261 41 51 NIP: 5811827894	
tytuł projektu: Budowa chodnika wzdłuż DK55 i DW524 w Brachlewie z zatoką autobusową przy dawnej stacji paliw, kanalizacją deszczową i przekroczeniem cieku wodnego.			
nr działek: 346, 180, 153, 256/4, 256/17, 256/9, 89/15, 89/16, 147/2, 257/9		branża projektu: SANITARNA	
funkcja, imię i nazwisko		stadium projektu: P.B	
projektant:		numer i zakres uprawnień	
mgr inż. Marcin Cichowicz		podpis	
sprawdzający:		Uprawnienia nr WAM/0121/POOS/09	
mgr inż. Piotr Greinke		Uprawnienia nr POM/0041/POOS/09	
tytuł rysunku:		nr rysunku:	
SZCZEGÓŁ WYKONANIA KORYTKA BETONOWEGO ŁUKOWEGO		PS_Sch.7	
		skala rysunku:	
		1:20	
		data rysunku:	
		wrzesień 2017	



WARMIŃSKO-MAZURSKA

OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

WAM/OKK/U/115/09

Olsztyn, dnia 15 grudnia 2009 r.

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, **art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4** ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, **§ 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1** rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu MARCINOWI CICHOWICZOWI
magistrowi inżynierowi inżynierii środowiska
ur. dnia 21 listopada 1982 r. w Sztumie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. WAM/ 0121/POOS/09

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ

w specjalności instalacyjnej

**w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych.**

U Z A S A D N I E N I E

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane – podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.
2. Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



Skład orzekający OKK:

1. mgr inż. Andrzej Stasiorowski
2. inż. Janusz Palmowski
3. mgr inż. Bogumił Wierzbicki



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-43E-TQU-Q7T *

Pan Marcin Cichowicz o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0041/10
adres zamieszkania ul. Krańcowa 14 B / 19, 82-500 Kwidzyn
jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2018-01-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-03 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Gdańsk, dnia 28 maja 2009 r.

syg. akt 39/POM/OKK/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, że:

Pan PIOTR TADEUSZ GREINKE
magister inżynier
urodzony dnia 10.10.1982 r. w Kościerzynie

uzyskał
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0041/POOS/09

**do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych**


UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej:



PRZEWODNICZĄCY
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZĄCY
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Leszek Niedostatkiwicz

CZŁONEK
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski

Otrzymują:

1. Pan Piotr Tadeusz Greinke
83-400 Kościerzyna, ul. Dworcowa 24/3
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-HSD-XUQ-MBV *

Pan Piotr Tadeusz Greinke o numerze ewidencyjnym POM/IS/0267/09
adres zamieszkania ul. Dworcowa 24/3, 83-400 Kościerzyna
jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-07-01 do 2018-06-30.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-26 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.