

**Otrzymują Wykonawcy, którzy
złożyli zapytania do treści SIWZ**

Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) Zamawiający informuje, że w dniu 10 maja 2010r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania p.n. „**Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kwidzyn w miejscowościach Podzamcze-Gurcz**” t.j.:

1. **Przepompownia Pd 7 – Pozycja w przedmiarze: 26, czy obmiar ułożenia bednarki nie powinien być równy długości wykopu kablowego (46 m)**
2. **Przepompownia Pd 7- Pozycja w przedmiarze: 31, czy obmiar zasypania rowu nie powinien być równy długości wykopu kablowego (46m)?**
3. **Przepompownia Pd 7 - Pozycja w przedmiarze: 36, proszę podać o jaki aparat chodzi.**
4. **Przepompownia Pd 14a - Pozycja w przedmiarze: 80, proszę podać o jaki aparat chodzi.**
5. **Przepompownia P 11 - Pozycja w przedmiarze: 79, czy obmiar ułożenia bednarki nie powinien być równy długości wykopu kablowego (30m)?**
6. **Przepompownia P 11- Pozycja w przedmiarze: 89, proszę podać o jaki aparat chodzi.**
7. **Przepompownia P 3- Pozycja w przedmiarze: 172, czy obmiar zasypania rowu nie powinien być równy długości wykopu kablowego (24m)?**
8. **Przepompownia P 3- Pozycja w przedmiarze: 177, proszę podać o jaki aparat chodzi.**
9. **Przepompownia P15- Pozycja w przedmiarze: 226, czy obmiar zasypania rowu nie powinien być równy długości wykopu kablowego (9m)?**
10. **Przepompownia P 15- Pozycja w przedmiarze: 231, proszę podać o jaki aparat chodzi.**
11. **Przepompownia P 12,14. Pd 27 - Pozycja w przedmiarze: 288, proszę podać o jaki aparat chodzi.**
12. **Przepompownia Pd 26, 25, 24, 23, 22, 21, 19, P10- Pozycja w przedmiarze: 347, proszę podać o jaki aparat chodzi.**
13. **Przepompownia Pd 20, 18, 17, 16, 15, 14, P9 - Pozycja w przedmiarze: 406, proszę podać o jaki aparat chodzi**
14. **Przepompownia Pd 13, 12, 11, 10, 9, P6, 7, 8 - Pozycja w przedmiarze: 463, czy obmiar ułożenia kabla się zgadza w dostawie jest 200m kabla.**
15. **Przepompownia Pd 13, 12, 11, 10, 9, P6, 7, 8 - Pozycja w przedmiarze: 479, proszę podać o jaki aparat chodzi**
16. **Przepompownia Pd 8 ,5, 4, 3a, 2, P4, P5 - Pozycja w przedmiarze: 540, 541, obmiar dla przygotowania podłoża pod aparaty nie zgadza się z obmiarem na montaż aparatów, proszę podać poprawne obmiary dla obu pozycji**
17. **Przepompownia Pd 8, 5, 4, 3a, 2, P4, P5 - Pozycja w przedmiarze: 541, proszę podać o jaki aparat chodzi.**
18. **Przepompownia Pd 6 - Pozycja w przedmiarze: 595, proszę podać o jaki aparat chodzi**
19. **Przepompownia Pd 3 - Pozycja w przedmiarze: 642, proszę podać o jaki aparat chodzi**
20. **Przepompownia Pd1, 1a, 1b, P1 - Pozycja w przedmiarze: 702 proszę podać o jaki aparat chodzi**
21. **W kosztorysie brak jest oświetlenia przepompowni, proszę o uzupełnienie przedmiaru**
22. **Dotyczy wzoru umowy - § 16 zawiera kary umowne, które zapłaci Wykonawca, natomiast brak jest kar umownych równoważnych dla Zamawiającego. Prosimy o uzupełnienie projektu umowy.**

Ad.1. Nie musi, końce bednarki wychodzą z ziemi do rozdzielni, na słup itp.

Ad.2. Tak, długość wykonania i zasypiania wykopów powinna być równa. Długość wykopów jest poprawna.

Ad.3. Aparatem jest panel alarmowy pompowni dostarczany w komplecie wraz z pompownią

Ad.4. Aparatem jest panel alarmowy pompowni dostarczany w komplecie wraz z pompownią

Ad.5. Nie musi, końce bednarki wychodzą z ziemi do rozdzielni, na słup itp.

Ad.6. Aparatem jest panel alarmowy pompowni dostarczany w komplecie wraz z pompownią

Ad.7. Tak, długość wykonania i zasypiania wykopów powinna być równa. Długość wykopów jest poprawna.

Ad.8. Aparatem jest panel alarmowy pompowni dostarczany w komplecie wraz z pompownią

Ad.9. Tak, długość wykonania i zasypiania wykopów powinna być równa. Długość wykopów jest poprawna.

Ad.10. Aparatem jest panel alarmowy pompowni dostarczany w komplecie wraz z pompownią.

Ad.11. Aparatem jest panel alarmowy pompowni dostarczany w komplecie wraz z pompownią.

Ad.12. Aparatem jest panel alarmowy pompowni dostarczany w komplecie wraz z pompownią.

Ad.13. Aparatem jest panel alarmowy pompowni dostarczany w komplecie wraz z pompownią.

Ad.14. Tak, długość ułożenia kabla winna wynosić 200mb.

Ad.15. Aparatem jest panel alarmowy pompowni dostarczany w komplecie wraz z pompownią.

Ad.16. W pozycji 540 ilość winna wynosić 7 szt.

Ad.17. Aparatem jest panel alarmowy pompowni dostarczany w komplecie wraz z pompownią.

Ad.18. Aparatem jest panel alarmowy pompowni dostarczany w komplecie wraz z pompownią.

Ad.19. Aparatem jest panel alarmowy pompowni dostarczany w komplecie wraz z pompownią.

Ad.20. Aparatem jest panel alarmowy pompowni dostarczany w komplecie wraz z pompownią.

Ad.21. Informacja znajduje się w uzupełnionej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Zamawiający zamieszcza poprawioną STWIORB zawierającą dane dotyczące oświetlenia terenu pompowni na stronie internetowej www.bip.gminakwidzyn.pl. Ponadto Zamawiający na stronie www.bip.gminakwidzyn.pl zamieszcza przedmiar dot. oświetlenia przepompowni.

Ad.22. Zamawiający w projekcie umowy zabezpieczył interes każdej ze stron. Zamawiający nie dokona zmiany w projekcie umowy.


Uwaga! Pytanie 4 dotyczy pozycji 88 a nie 80.

W związku z pytaniami dotyczącymi przedmiaru robót Zamawiający przypomina, że zgodnie z pkt XIII SIWZ przedmiar robót należy traktować jedynie pomocniczo - wyliczona cena jest ceną ryczałtową i nie będzie zmieniana bez względu na ewentualne różnice pomiędzy przedmiarem, dokumentacją a robotami wykonanymi w rzeczywistości. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia obliczone na podstawie przedstawionej dokumentacji projektowej i STWiORB wraz z podatkiem VAT.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dodatkowo zamieszcza na stronie WWW.bip.gminakwidzyn.pl mapy z naniesionymi granicami działek w kolorze zielonym w celu ułatwienia przygotowania oferty i dokonania podziału kosztów na kwalifikowane i niekwalifikowane

Załącznik sz.2.

1. Przedmiar robót
2. STWIORB po zmianach


WOJT
Ewa Nowogrodzka