

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKÓW SZKOŁY W JANOWIE					
1 Dach sala gimnastyczna					
1	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia z płyt azbest.-cem.nie nadających się do	m ²		
d.1	0511-03	użytku	m ²	350.520	
		25.40*6.90*2			
				RAZEM	350.520
2	KNR AT-09	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o na-	m ²		
d.1	0802-02	chyleniu połaci do 60% i pow. ponad 50 m2	m ²	350.520	
		350.52			
				RAZEM	350.520
3	KNR AT-09	Folie wstępne krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw	m ²		
d.1	0102-02	kontrłat 0,80 m	m ²	350.520	
		350.52			
				RAZEM	350.520
4	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z	m ²		
d.1	0613-03	płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²	350.520	
		350.52			
				RAZEM	350.520
5	KNR AT-09	Folie wstępne krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw	m ²		
d.1	0102-03	kontrłat 1,00 m	m ²	350.520	
		350.52			
				RAZEM	350.520
6	KNR 2-02	Wykonanie konstrukcji pod blachodachówkę wysokość bali 18 cm	m ²		
d.1	0401-01	350.52	m ²	350.520	
				RAZEM	350.520
7	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy	m		
d.1	0104-06	25.40*2	m	50.800	
				RAZEM	50.800
8	KNR-W 4-03	Wymiana wsporników instalacji odgromowej i przewodów wyrów-	szt.		
d.1	0701-04	nawczyzna ścianie z cegły lub gazobetonu	szt.	20.000	
		20			
				RAZEM	20.000
9	KNR 4-03	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym	szt.		
d.1	0702-06	krytym blachą	szt.	81.000	
		27*3			
				RAZEM	81.000
10	KNR 4-03	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z linki o	m		
d.1	0704-05	przekroju do 200 mm2 w ciągu poziomym	m	103.800	
		25.40*3+6.90*4			
				RAZEM	103.800
11	KNR 4-03	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód pio-	m		
d.1	0708-03	nowy) na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie	m	45.600	
		7.60*6			
				RAZEM	45.600
2 Dach kotłownia					
12	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia z płyt azbest.-cem.nie nadających się do	m ²		
d.2	0511-03	użytku	m ²	307.720	
		15.70*9.80*2			
				RAZEM	307.720
13	KNR AT-09	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o na-	m ²		
d.2	0802-02	chyleniu połaci do 60% i pow. ponad 50 m2	m ²	307.720	
		307.72			
				RAZEM	307.720
14	KNR AT-09	Folie wstępne krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw	m ²		
d.2	0102-02	kontrłat 0,80 m	m ²	307.720	
		307.72			
				RAZEM	307.720
15	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z	m ²		
d.2	0613-03	płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²	307.720	
		307.72			
				RAZEM	307.720
16	KNR AT-09	Folie wstępne krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw	m ²		
d.2	0103-02	kontrłat 0,80 m	m ²	307.720	
		307.72			
				RAZEM	307.720
17	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy	m		
d.2	0104-06	15.70*2	m	31.400	
				RAZEM	31.400

"DROMIK"