

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
TERENY REKREACYJNO – SPORTOWE W M. JANOWO- SZALWINEK					
1		MAŁA ARCHITEKTURA			
1 d.1	KNR 2-21 0607-01 analogia	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych – siedzisko drewniane z trzech desek, oparcie z dwóch desek, materiał winien spełniać wymogi określone w PB 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
2 d.1	KNR 2-21 0607-01 analogia	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych – siedzisko drewniane z trzech desek, materiał winien spełniać wymogi określone w PB 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3 d.1	analiza własna	Wykonanie miejsca na ognisko 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4 d.1	analiza własna	Ustawienie ławostołów (stół+2 ławki drewniane) – wykonanie zgodnie z PB 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
5 d.1	analiza własna	Montaż stołu do ping – ponga, konstrukcja wsporcza osadzona w betonie B-25 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6 d.1	KNR 2-31 0101-01	Wykonanie koryta pod stanowisko do gry w ping - ponga, średnia głębokość 20 cm 9*6	m ² m ²	 54 m ²	
				RAZEM	54.000
7 d.1	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej – grubość warstwy po zag. 10 cm 9*6	m ² m ²	 54 m ²	
				RAZEM	54.000
8 d.1	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (9*2+6*2)	m m	 30m	
				RAZEM	30.000
9 d.1	KNR 2-31 0105-07 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – 5cm grubość warstwy po zagęszczeniu 9*6	m ² m ²	 54 m ²	
				RAZEM	54.000
10 d.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej niefazowanej, kolorowej, grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 9*6*	m ² m ²	 54 m ²	
				RAZEM	54.000
11 d.1	analiza własna	Urządzenie placu zabaw składającego się z: zestaw zabawowy – kpl 1, huśtawka wahadłowa podwójna w tym kosz szt. 1, huśtawka pojedyncza osiowa ważka szt. 1, huśtawka podwójna osiowa ważka szt. 1, piaskownica drewniana sześciokątna szt. 1, karuzela szt.1, sprężynowce – konik szt. 3. Zestaw zgodny z PB. W obrębie placu zabaw strefa bezpieczeństwa z piasku, grub. Warstwy 15 cm 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
12 d.1	analiza własna	Montaż śmietników betonowych z wkładem blaszanym i pokrywą blaszaną w części górnej kosza 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000

13 d.1	analiza własna	Montaż stojaka na rowery – parametry zgodne z PB 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14 d.1	analiza własna	Montaż tablicy informacyjnej z regulaminem, 2,15 x 0,7 m 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000