

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ULICA JARZĘBINOWA					
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gr. kat. I-II z transp. urobku samochod. samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0206-03	496.24	m ³	496.240	
				RAZEM	496.240
2	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1	0111-01	0.132	km	0.132	
				RAZEM	0.132
3	KNNR 6	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm	m ²		
d.1	0106-06	132*5.5	m ²	726.000	
				RAZEM	726.000
4	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0403-03	150*2	m	300.000	
				RAZEM	300.000
5	KNNR 6	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²		
d.1	0113-02	132*5.5	m ²	726.000	
				RAZEM	726.000
6	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1	0502-03	132*5.5	m ²	726.000	
				RAZEM	726.000
7	analiza indywidualna	Wykonanie geodezji powykonawczej	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 ULICA AKACJOWA					
8	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gr. kat. I-II z transp. urobku samochod. samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0206-03	318.29	m ³	318.290	
				RAZEM	318.290
9	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.2	0111-01	0.132	km	0.132	
				RAZEM	0.132
10	KNNR 6	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm	m ²		
d.2	0106-06	130*5.5	m ²	715.000	
				RAZEM	715.000
11	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0403-03	145*2	m	290.000	
				RAZEM	290.000
12	KNNR 6	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²		
d.2	0113-02	130*5.5	m ²	715.000	
				RAZEM	715.000
13	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.2	0502-03	130*5.5	m ²	715.000	
				RAZEM	715.000
14	analiza indywidualna	Wykonanie geodezji powykonawczej	kpl.		
d.2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3 ULICA CISOWA					
15	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gr. kat. I-II z transp. urobku samochod. samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.3	0206-03	133.62	m ³	133.620	
				RAZEM	133.620
16	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.3	0111-01	0.156	km	0.156	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.156
17	KNNR 6 d.3 0106-06	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm 145*4.5+22*9	m ² m ²	850.500	
				RAZEM	850.500
18	KNNR 6 d.3 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 145*2+22+9*2+18	m m	348.000	
				RAZEM	348.000
19	KNNR 6 d.3 0113-02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 850.5	m ² m ²	850.500	
				RAZEM	850.500
20	KNNR 6 d.3 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 850.5	m ² m ²	850.500	
				RAZEM	850.500
21	analiza in- dywidualna	Wykonanie geodezji powykonawczej 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000