

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ GRUB. 6 CM KOLOROWEJ
ADRES INWESTYCJI : CHODNIKI NA TERENIE GMINY KWIDZYNA
INWESTOR : URZĄD GMINY KWIDZYN
ADRES INWESTORA : 82-500 KWIDZYN UL. GRUDZIĄDZKA 30
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : W.KRUPA
DATA OPRACOWANIA : 2010-06-18

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2010-06-18

Data zatwierdzenia

"DROMIK"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEŁOŻENIE CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ GRUB. 6 CM					
1		KOSTKA BETONOWA GRUB. 6 CM z odzysku			
1	KNR 2-31	Przełożenie nawierzchni chodników z kostki betonowej grubości 6 cm	m ²		
d.1	1207-04	1.0	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji z betonu B-15- grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
d.1	0109-03	1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-31	Podbudowa betonowa z betonu B-15- za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1	0109-04	Krotność = -2	m ²	1.000	
		1		RAZEM	1.000
4	KNR 2-31	Transport materiałów z rozbiórki na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora	t		
d.1	1509-06	0.1	t	0.100	
				RAZEM	0.100
5	KNR 2-21	Prace porządkowe - przywrócenie terenu do stanu poprzedniego. humusowanie, posianie trawy	m ²		
d.1	0404-01	1	m ²	1.000	
	analogia			RAZEM	1.000

"DROMIK"