


POLICZEK POZ. 2.1 1:10




POZ. 2.1 POLICZEK - WYKAZ STALI PROFILOWEJ

Poz.	Ilość	Wyszczególnienie	Długość	Suma	Masa jednostkowa	Masa ogólna	Materiał	Uwagi:
		Profil	mm	m	kg/m	kg		
1	6	CEOWNIK C 180	3084	18.504	22.000	407.09	St3SX	
2	18	Ø 8.00x140	195	3.510	8.792	30.86	St3SX	
RAZEM [kg]						437.95		
DODATEK NA SPOINY 1.80 % [kg]						7.88		
OGÓŁEM [kg]						445.83		

STAL PROFILOWA St3SX
KLASA ŚRUB 4.8
BRZEGI ELEMENTÓW SPAWANYCH PRZYGOTOWAĆ DO SPAWANIA ODPOWIEDNIO DLA KAŻDEJ SPOINY
SPAWAĆ ELEKTRODAMI ER346
MINIMALNA GRUBOŚĆ SPOIN NIEOZNACZONYCH NA RYSUNKU 3 mm

PRZEKRÓJ A-A 1:5



Dobudowa schodów zewnętrznych do budynku Przedszkola w Marezie			Policzek poz. 2.1		
architektura	mgr inż. arch. Krzysztof Zakrzewski	135/TO/94	inwestor	Gmina Kwidzyn	P.B.
konstrukcja	mgr inż. Janusz Winnicki	POM/0129/POOK/08	adres	ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn	VIII.2009
opracował	mgr inż. Janusz Winnicki	POM/0129/POOK/08	obiekt	Przedszkole	1:10
			adres	dz. nr 364, ul. Długa 17, Mareza, gm. Kwidzyn	rys. K-2/1